



REZ A-A'



A

- BETÓNOVÁ DOSKA Z CESTNÉHO BETÓNU CII + KARI SIEŤ 150/150/6
- S REZANÝMI DILATÁCIAMI, HR. 200mm
- ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA ALT. RECYKLOVANÝ BETÓN Edef=80kPa, HR. 250mm
- ŠTRKOPLESOK HR. 100mm
- RASTLÝ UPRAVENÝ TERÉN

ZODP. PROJEKTANT	Ing. PETER TRÁVNÍČEK		
PROJEKTANT	Ing. PETER TRÁVNÍČEK		
KRESLIL	KINGA MÜHLEOVÁ		
INVESTOR	OBEC IMEĽ, VZASTÚPENÍ Ing. F. TYUKOSOM, STAROSTOM OBCE		
MIESTO STAVBY	OBEC IMEĽ, K.Ú. IMEĽ, Č. PARC. 2152/12		
NÁZOV:	TRIEDENIE A USKLADNENIE STAVEBNÝCH ODPADOV PRE OPÄTOVNÉ POUŽITIE A RECYKLÁCIU		
OBIEKT:			
OBSAH:	REZ A-A'	1:50	Č. VYKRESU: A3